



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: dcp 1617 nw

Subject: Re: dcp 1617 nw

Enviado por: jefersonlisik

Enviado em: 14/07/2020 16:37:02

com o multímetro, teste a continuidade dos fios que vão para o fusor, pra ver se o termostato não está aberto, verifique tbm a resistência dos termistores.